

	Plan Nr. tavola N°	Beschreibung descrizione	Grundfläche [m²] area	Stärke [m] spessore	Volumen [m³] volume
Lieferrn und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton, (Standard-Expositionsklassen) Oberfläche abgerieben. Festigkeitsklasse C 12/15	S601	Aufzugschacht fossa ascensore	15,47	0,10	1,55
02.04.10.05	S601	Fundamentplatte piastra di fondazione	1048,48	0,10	104,85
.a	S602	Aufzugschacht fossa ascensore	8,29	0,10	0,83
SUMMIEREN...	S602	Fundamentplatte piastra di fondazione	1102,56	0,10	110,26
	S633	Fundamentplatte E-Kabine piastra di fondazione cabina elettrica	255,78	0,10	25,58
	S601	Stützmauer muro di sostegno	401,96	0,10	40,20
					283,25
Lieferrn und Einbauen von Beton (Standard-Expositionsklassen) für FÜR BAUWERKE	S601	Aufzugschacht West fossa ascensore ovest	15,47	0,70	10,83
02.04.10.05	S601	Aufzugschacht Wand West fossa ascensore parete ovest	6,33	0,30	1,90
.g*	S601	Fundamentplatte 0,70cm West piastra di fondazione 0,70cm ovest	620,08	0,70	434,06
Als Bauwerke sind sämtliche Bauwerke aus Beton oder Teile von ihnen definiert, unabhängig von ihrer Funktion, Abmessung, Form und Lage.	S601	Fundamentplatte 1,00cm West piastra di fondazione 1,00cm ovest	434,47	1,00	434,47
Die Positionen werden deshalb ohne diesbezüglicher Unterscheidung angewandt.	S602	Aufzugschacht Ost fossa ascensore est	8,29	0,70	5,80
Die verschiedenen Ausführungsschwierigkeiten wurden bei der Vergütung der entsprechenden Schalungen berücksichtigt.	S602	Aufzugschacht Wand Ost fossa ascensore parete est	4,76	0,30	1,43
	S602	Fundamentplatte 0,70cm Ost piastra di fondazione 0,70cm est	659,00	0,70	461,30
Bei wasserdichtem Beton, der mit dem entsprechenden Aufpreis vergütet wird, müssen bei eventuellen Arbeitsfugen geeignete, besonders geformte Kunststoff-	S602	Fundamentplatte 1,00cm Ost piastra di fondazione 1,00cm est	437,48	1,00	437,48
Dichtungsprofile eingebaut werden, die vorher von der BL genehmigt sein müssen und die nicht separat vergütet werden.	S633	Fundamentplatte E-Kabine piastra di fondazione cabina elettrica	249,40	0,50	124,70
Dichtungsprofile in Arbeitsfugen, die vom AG ausdrücklich angeordnet wurden oder im Projekt bereits vorgesehen waren, und jedenfalls immer im Bereich von	S601	Fundament Stützmauer piastra di fondazione muro di sostegno	386,50	0,60	231,90
Dehnfugen, werden getrennt vergütet. Festigkeitsklasse C 35/45					2143,87
SUMMIEREN...	S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,15 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°P blocco ovest -4,15 ÷ +0,18	29,13	4,33	126,13
	S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,45 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°P blocco ovest -4,45 ÷ +0,18	19,59	4,63	90,70
	S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,15 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°P blocco est -4,15 ÷ +0,18	35,73	4,33	154,71
	S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,45 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°P blocco est -4,45 ÷ +0,18	31,09	4,63	143,95
	S609	Wände und Stützen EG Block West +0,48 ÷ +4,88 Pareti e pilastri PT blocco ovest +0,48 ÷ +4,88	26,54	4,40	116,78
	S610	Wände und Stützen EG Block Ost +0,48 ÷ +4,88 Pareti e pilastri PT blocco est +0,48 ÷ +4,88	28,97	4,40	127,47
	S613	Wände und Stützen 1. OG Block West +5,18 ÷ +8,82 Pareti e pilastri 1°P blocco ovest +5,18 ÷ +8,82	26,32	3,64	95,80
	S614	Wände und Stützen 1. OG Block Ost +5,18 ÷ +8,82 Pareti e pilastri 1°P blocco est +5,18 ÷ +8,82	28,94	3,64	105,34
	S617	Wände und Stützen 2. OG Block West +9,02 ÷ +14,08 Pareti e pilastri 2°P blocco ovest +9,02 ÷ +14,08	18,10	5,06	91,59
	S618	Wände und Stützen 2. OG Block Ost +9,02 ÷ +14,08 Pareti e pilastri 2°P blocco est +9,02 ÷ +14,08	17,50	5,06	88,55
	S621	Wände und Stützen 3. OG Block West +14,38 ÷ +17,78 Pareti e pilastri 3°P blocco ovest +14,38 ÷ +17,78	18,01	3,40	61,23
	S622	Wände und Stützen 3. OG Block Ost +14,38 ÷ +17,78 Pareti e pilastri 3°P blocco est +14,38 ÷ +17,78	17,50	3,40	59,50
	S625	Wände und Stützen 4. OG Block West +18,08 ÷ +21,75 Pareti e pilastri 4°P blocco ovest +18,08 ÷ +21,75	17,84	3,67	65,47
	S626	Wände und Stützen 4. OG Block Ost +18,08 ÷ +21,75 Pareti e pilastri 4°P blocco est +18,08 ÷ +21,75	17,48	3,67	64,15
	S629	Wände und Stützen 5. OG Block West +22,00 ÷ +24,735 Pareti e pilastri 5°P blocco ovest +22,00 ÷ +24,735	13,54	2,74	37,03
	S630	Wände und Stützen 5. OG Block Ost +22,00 ÷ +24,735 Pareti e pilastri 5°P blocco est +22,00 ÷ +24,735	9,58	2,74	26,20
	S629	Aufzug Überfahrt 5. OG Block West +25,035 ÷ +26,215 Pareti ascensore 5°P blocco ovest +25,035 ÷ +26,215	2,92	1,18	3,45
	S633	E-Kabine cabina elettrica	32,98	4,00	131,92
	S605	Stützmauer muro di sostegno	38,65	4,50	173,93
					1763,90
	S605	Decke über UG +0,50 Block West Solaio sopra PI +0,50 blocco ovest	890,97	0,30	267,29
	S606	Decke über UG +0,50 Block Ost Solaio sopra PI +0,50 blocco est	1128,32	0,30	338,50
	S609	Decke über EG +5,20 Block West Solaio sopra PI +5,20 blocco ovest	184,31	0,30	55,29
	S609	Decke über EG +6,30 Block West Solaio sopra PI +6,30 blocco ovest	35,08	0,25	8,77
	S610	Decke über EG +5,20 Block Ost Solaio sopra PI +5,20 blocco est	209,13	0,30	62,74
	S610	Decke über EG +6,30 Block Ost Solaio sopra PI +6,30 blocco est	58,65	0,25	14,66
	S613	Decke über 1. OG +9,05 Block West Solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest	906,21	0,20	181,24
	S614	Decke über 1. OG +9,05 Block Ost Solaio sopra 1°P +9,05 blocco est	1072,01	0,20	214,40
	S617	Decke über 2. OG +14,40 Block West Solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest	505,72	0,30	151,72
	S618	Decke über 2. OG +14,40 Block Ost Solaio sopra 2°P +14,40 blocco est	578,89	0,30	173,67
	S621	Decke über 3. OG +18,10 Block West Solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest	344,12	0,30	103,24
	S621	Decke über 3. OG +17,70 Block West Solaio sopra 3°P +17,70 blocco ovest	109,01	0,20	21,80
	S622	Decke über 3. OG +18,10 Block Ost Solaio sopra 3°P +18,10 blocco est	391,25	0,30	117,38
	S622	Decke über 3. OG +17,70 Block Ost Solaio sopra 3°P +17,70 blocco est	154,13	0,20	30,83
	S625	Decke über 4. OG +22,00 Block West Solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest	380,49	0,25	95,12
	S626	Decke über 4. OG +22,00 Block Ost Solaio sopra 4°P +22,00 blocco est	479,79	0,25	119,95
	S629	Decke über 5. OG +23,10 Block West Solaio sopra 5°P +23,10 blocco ovest	51,52	0,30	15,46
	S629	Decke über 5. OG +25,00 Block West Solaio sopra 5°P +25,00 blocco ovest	165,52	0,30	49,66
	S629	Decke 5. OG Aufzugüberfahrt Block West Solaio sopra 5°P ascensore blocco ovest	16,74	0,30	5,02

			Decke über 5. OG +23,10 Block Ost			
		S630	Solaio sopra 5°P +23,10 blocco est	19,38	0,30	5,81
		S630	Decke über 5. OG +25,00 Block Ost			
		S630	Solaio sopra 5°P +25,00 blocco est	114,60	0,30	34,38
		S633	E-Kabine			
		S633	cabina elettrica	249,40	0,40	99,76
						2166,68
		S605	Träger Decke über UG +0,50 Block West 50/120	117,97	0,90	106,17
		S605	Trave solaio sopra PI +0,50 blocco ovest 50/120			
		S605	Träger Decke über UG +0,50 Block West 50/100	10,56	0,70	7,39
		S605	Trave solaio sopra PI +0,50 blocco ovest 50/100			
		S606	Träger Decke über UG +0,50 Block Ost 50/120	161,24	0,90	145,12
		S606	Trave solaio sopra PI +0,50 blocco est 50/120			
		S609	Träger Decke über EG +5,20 Block West 30/100	8,26	0,70	5,78
		S609	Trave solaio sopra PT +5,20 blocco ovest 30/100			
		S609	Träger Decke über EG +5,20 Block West 30/120	3,49	0,90	3,14
		S609	Trave solaio sopra PT +5,20 blocco ovest 30/120			
		S609	Träger Decke über EG +6,30 Block West	4,55	0,50	2,28
		S609	Trave solaio sopra PT +6,30 blocco ovest			
		S610	Träger Decke über EG +5,20 Block Ost 30/100	8,79	0,70	6,15
		S610	Trave solaio sopra PT +5,20 blocco est 30/100			
		S610	Träger Decke über EG +6,30 Block Ost	10,74	0,50	5,37
		S610	Trave solaio sopra PT +6,30 blocco est			
		S613	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block West 22/65	53,49	0,45	24,07
		S613	Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest 22/65			
		S613	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block West 30/120	86,84	1,00	86,84
		S613	Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest 30/120			
		S613	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block West 50/200	15,93	1,80	28,67
		S613	Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest 50/200			
		S614	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block Ost 22/65	66,78	0,45	30,05
		S614	Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco est 22/98			
		S614	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block Ost 30/120	101,51	1,00	101,51
		S614	Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco est 30/120			
		S614	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block Ost 50/200	21,21	1,80	38,18
		S614	Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco est 50/200			
		S617	Träger Decke über 2. OG +14,40 Block West 30/100	14,31	0,70	10,02
		S617	Trave solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest 30/100			
		S617	Träger Decke über 2. OG +14,40 Block West 30/120	14,31	0,70	10,02
		S617	Trave solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest 30/120			
		S617	Träger Decke über 2. OG +14,40 Block Ost 30/100	3,50	0,90	3,15
		S617	Trave solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest 30/100			
		S618	Träger Decke über 2. OG +14,40 Block Ost 30/100	14,65	0,70	10,26
		S618	Trave solaio sopra 2°P +14,40 blocco est 30/100			
		S621	Träger Decke über 3. OG +18,10 Block West 30/100	14,31	0,70	10,02
		S621	Trave solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest 30/100			
		S621	Träger Decke über 3. OG +18,10 Block West 30/120	14,31	0,70	10,02
		S621	Trave solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest 30/120			
		S621	Träger Decke über 3. OG +18,10 Block Ost 30/100	3,55	0,90	3,20
		S621	Trave solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest 30/100			
		S622	Träger Decke über 3. OG +18,10 Block Ost 30/100	21,60	0,70	15,12
		S622	Trave solaio sopra 3°P +18,10 blocco est 30/100			
		S625	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block West 30/80	9,25	0,55	5,09
		S625	Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest 30/80			
		S625	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block West 30/100	7,94	0,75	5,96
		S625	Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest 30/100			
		S625	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block West 30/120	42,98	0,95	40,83
		S625	Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest 30/120			
		S626	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block Ost 30/80	9,25	0,55	5,09
		S626	Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco est 30/80			
		S626	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block Ost 30/100	13,36	0,75	10,02
		S626	Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco est 30/100			
		S626	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block Ost 30/120	56,89	0,95	54,05
		S626	Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco est 30/120			
		S629	Träger Decke über 5. OG +23,10 Block West 30/70	15,78	0,40	6,31
		S629	Trave solaio sopra 5°P +23,10 blocco ovest 30/70			
		S630	Träger Decke über 5. OG +23,10 Block Ost 30/70	5,02	0,40	2,01
		S630	Trave solaio sopra 5°P +23,10 blocco est 30/70			
						771,83
		S605-S630	Treppen/scala C	216,00	0,40	86,40
		S605-S631	Treppen/scala D	216,00	0,40	86,40
		S605-S632	Treppen/scala E	40,50	0,40	16,20
		S617-S633	Treppen/scala F	13,00	0,40	5,20
		S617-S634	Treppen/scala F	18,00	0,40	7,20
		S605	Treppen/scala G	12,00	0,40	4,80
		S605	Treppen/scala H	12,00	0,40	4,80
		S634	Treppen E-Kabine / scala cabina elettrica	11,00	0,40	4,40
						215,40
						7061,67
22	Aufpreis für frost-, tau- und tausalzbeständigen Beton, Expositionsklasse XF	S601	Aufzugschacht West	15,47	0,70	10,83
		S601	fossa ascensore ovest			
02.04.20.03	XF2	S601	Aufzugschacht Wand West	6,33	0,30	1,90
		S601	fossa ascensore parete ovest			
.b	SUMMIEREN...	S601	Fundamentplatte 0,70cm West	620,08	0,70	434,06
		S601	piastra di fondazione 0,70cm ovest			
		S601	Fundamentplatte 1,00cm West	434,47	1,00	434,47
		S601	piastra di fondazione 1,00cm ovest			
		S602	Aufzugschacht Ost	8,29	0,70	5,80
		S602	fossa ascensore est			
		S602	Aufzugschacht Wand Ost	4,76	0,30	1,43
		S602	fossa ascensore parete est			
		S602	Fundamentplatte 0,70cm Ost	659,00	0,70	461,30
		S602	piastra di fondazione 0,70cm est			
		S602	Fundamentplatte 1,00cm Ost	437,48	1,00	437,48
		S602	piastra di fondazione 1,00cm est			
		S633	Fundamentplatte E-Kabine	249,40	0,50	124,70
		S633	piastra di fondazione cabina elettrica			
		S601	Fundament Stützmauer	386,50	0,60	231,90
		S601	piastra di fondazione muro di sostegno			
						2143,87
		S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,15 ÷ +0,18	29,13	4,33	126,13
		S605	Pareti e pilastri 1°PI blocco ovest -4,15 ÷ +0,18			
		S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,45 ÷ +0,18	19,59	4,63	90,70
		S605	Pareti e pilastri 1°PI blocco ovest -4,45 ÷ +0,18			
		S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,15 ÷ +0,18	35,73	4,33	154,71
		S606	Pareti e pilastri 1°PI blocco est -4,15 ÷ +0,18			
		S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,45 ÷ +0,18	31,09	4,63	143,95
		S606	Pareti e pilastri 1°PI blocco est -4,45 ÷ +0,18			
		S633	E-Kabine	32,98	4,00	131,92
		S633	cabina elettrica			

S605	Stützmauer muro di sostegno	38,65	4,50	173,93
				821,34
S605	Decke über UG +0,50 Block West Solaio sopra PI +0,50 blocco ovest	890,97	0,30	267,29
S606	Decke über UG +0,50 Block Ost Solaio sopra PI +0,50 blocco est	1128,32	0,30	338,50
S633	E-Kabine cabina elettrica	249,40	0,40	99,76
				705,55
S605	Träger Decke über UG +0,50 Block West 50/120 Trave solaio sopra PI +0,50 blocco ovest 50/120	117,97	0,90	106,17
S605	Träger Decke über UG +0,50 Block West 50/100 Trave solaio sopra PI +0,50 blocco ovest 50/100	10,56	0,70	7,39
S606	Träger Decke über UG +0,50 Block Ost 50/120 Trave solaio sopra PI +0,50 blocco est 50/120	161,24	0,90	145,12
				258,68
S605	Treppe/scala G	12,00	0,40	4,80
S605	Treppe/scala H	12,00	0,40	4,80
				9,60
				3939,03

02.05.01.01 .c* Betonstabstahl alle Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen und verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Einheitspreis inbegriffen sind die Abstandhalter, Verspannungen, Montageeisen u.ä., der Bindendraht, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: gerippter Betonstabstahl der Stahlgüte B450C, mit Werkzeugnis und Klassifizierungszeugnis SUMMIEREN...

Beschreibung descrizione	Volumen [m³] volume	Bewgehalt [kg/m³] armatura [kg/m³]	Bewehrung [kg] armatura
Fundamente fondazioni	2143,87	200	428774,00
Wände und Stützen pareti e pilastri	1763,90	265	467433,50
Decke/solaio	2166,68	275	595837,00
Träger/trave	771,83	300	231549,00
Treppe/scala	215,40	200	43080,00
			1766673,50

	Plan Nr. tavola N°	Beschreibung descrizione	Gewicht [kg/m] peso	Länge [m] lunghezza	Anzahl pezzi	Gesamtgewicht [kg] peso totale
03.01.01.01.b*	Komplette Stahlkonstruktion des Haupttragwerkes von Bauwerken aus Walzprofilen der Stahlsorte S355 J2; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und einbauen. Einbauhöhe bis 20 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlußwinkel, Verstärkungslamellen, Ankerplatten, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen: geschweißte Baustellenverbindungen; im Preis inbegriffen sind die Elektroden und der elektrische Strom. Die Werkstattzeichnungen, die Schweißerbücher, müssen genehmigt und gestempelt werden von der Institut Schweißer von Genoa. die Zerstörungsfrei Prüfung in die Werkstatt und in den Baustelle müssen von Technischer der Institut gemacht werden. Kontrolle: Sichtprüfung: 100% ; Volumetrischekontrolle: 100% SUMMIEREN...					
	S605	HEB 140	33,70	3,00	2	202,20
	S606	HEB 140	33,70	3,00	2	202,20
	S617	HEB 140	33,70	4,00	2	269,60
	S617	HEB 140	33,70	5,20	1	175,24
	S618	HEB 140	33,70	4,00	3	404,40
	S618	HEB 140	33,70	5,20	1	175,24
	S617	Stütze/pilastro S1	138,79	5,35	6	4455,16
	S617	Träger/trave Typ A	150,79	8,20	3	3709,43
	S617	Träger/trave Typ B	150,79	8,70	4	5247,49
	S618	Stütze/pilastro S1	138,79	5,35	8	5940,21
	S618	Träger/trave Typ A	150,79	8,20	4	4945,91
	S618	Träger/trave Typ B	150,79	8,60	6	7780,76
	S621	HEB 140	33,70	4,00	2	269,60
	S621	HEB 140	33,70	5,20	1	175,24
	S621	HEB 140	33,70	9,20	1	310,04
	S622	HEB 140	33,70	4,00	3	404,40
	S622	HEB 140	33,70	5,20	1	175,24
	S621	Stütze/pilastro S1	138,79	3,30	6	2748,04
	S621	Träger/trave Typ A	131,39	8,20	3	3232,19
	S621	Träger/trave Typ B	129,75	8,70	4	4515,30
	S622	Stütze/pilastro S1	138,79	3,30	8	3664,06
	S622	Träger/trave Typ A	131,39	8,20	4	4309,59
	S622	Träger/trave Typ B	129,75	8,60	6	6695,10
	Vollprofil Fundamente profilo pieno fondazioni		235,50	2,00	28	13188,00
	Vollprofil Fundamente profilo pieno fondazioni		235,50	2,00	30	14130,00
						87324,66
						96057,12
03.01.01.02. b*	S634	Komplette Stahlkonstruktion als provisorische Gebäudeunterstützung aus Walzprofilen der Stahlsorte S355 J2; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; liefern und einbauen. Einbauhöhe bis 20 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Anschlußwinkel, Verstärkungslamellen, Ankerplatten, Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen: geschweißte Baustellenverbindungen; im Preis inbegriffen sind die Elektroden und der elektrische Strom. Die Werkstattzeichnungen, die Schweißerbücher, müssen genehmigt und gestempelt werden von der Institut Schweißer von Genua. die Zerstörungsfrei Prüfung in die Werkstatt und in den Baustelle müssen von Technischer der Institut gemacht werden. Kontrolle: Sichtprüfung: 100% ; Volumetrischekontrolle: 100%. Im Preis inbegriffen ist der Abbruch nach Abschluss der Arbeiten und alle diesbezüglichen Kosten und Gebühren wie Abtransport und Entsorgung sowie Deponiegebühren. SUMMIEREN...	90,00	25,00	25 6,098	343000

		Plan Nr.				
57.05.02.01.a*	Herstellen eines Unterfangungskörpers mittels Düsenstrahlverfahren gemäß geltender Norm in den anstehenden Bodenschichten, bestehend aus Böden jeglicher	tavola N°	Beschreibung descrizione	Grundfläche [m²] area	Stärke [m] spessore	Volumen [m³] volume
Art.		S601	Unterfangung Bestandsfundamente sottomurazione fondazioni esistenti	377,11	4,00	1508,44
	Geometrie und Festigkeitsanforderungen gemäß Ausführungsplanung. (f _c jet > 10MPa)	S602	Unterfangung Bestandsfundamente sottomurazione fondazioni esistenti	441,88	4,00	1767,52
	Vergütet wird ausschließlich die planmäßig herzustellende Kubatur. Herstellen eines Unterfangungskörpers mittels Düsenstrahlverfahren gemäß Planung in nicht bindigen Böden					3275,96
	SUMMIEREN...					

97.00.00.03	Plan Nr. tavola N°	Beschreibung descrizione	Länge [m] lunghezza	Anzahl pezzi	
	S601	Muffen Ø26 bei Bestandsfundamente manicotti Ø26 presso fondazioni esistenti	57,01	855	
	S602	Muffen Ø26 bei Bestandsfundamente manicotti Ø26 presso fondazioni esistenti	60,80	912	1767
	S601	Muffen Ø20 bei Bestandsfundamente manicotti Ø20 presso fondazioni esistenti	57,01	285	
	S602	Muffen Ø20 bei Bestandsfundamente manicotti Ø20 presso fondazioni esistenti	60,80	304	589
					2356

97.00.00.04	Plan Nr. tavola N°	Beschreibung descrizione	Umfang [m] circonferenza	Höhe [m] altezza	Fläche [m²] area	
Wände und Stützen pareti e pilastri		Wände und Stützen 1. UG Block West -4,15 ÷ +0,18				
	S605	Pareti e pilastri 1°PI blocco ovest -4,15 ÷ +0,18	77,86	4,33	337,13	
		Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,15 ÷ +0,18				
	S606	Pareti e pilastri 1°PI blocco est -4,15 ÷ +0,18	74,52	4,33	322,67	
		Wände und Stützen EG Block West +0,48 ÷ +4,88				
	S609	Pareti e pilastri PT blocco ovest +0,48 ÷ +4,88	59,56	4,40	262,06	
		Wände und Stützen EG Block Ost +0,48 ÷ +4,88				
	S610	Pareti e pilastri PT blocco est +0,48 ÷ +4,88	65,83	4,40	289,65	
		Wände und Stützen 1. OG Block West +5,18 ÷ +8,82				
	S613	Pareti e pilastri 1°P blocco ovest +5,18 ÷ +8,82	58,44	3,64	212,72	
		Wände und Stützen 1. OG Block Ost +5,18 ÷ +8,82				
	S614	Pareti e pilastri 1°P blocco est +5,18 ÷ +8,82	64,47	3,64	234,67	
		Wände und Stützen 2. OG Block West +9,02 ÷ +14,08				
	S617	Pareti e pilastri 2°P blocco ovest +9,02 ÷ +14,08	37,77	5,06	191,12	
		Wände und Stützen 2. OG Block Ost +9,02 ÷ +14,08				
	S618	Pareti e pilastri 2°P blocco est +9,02 ÷ +14,08	37,18	5,06	188,13	
		Wände und Stützen 3. OG Block West +14,38 ÷ +17,78				
	S621	Pareti e pilastri 3°P blocco ovest +14,38 ÷ +17,78	38,34	3,40	130,36	
		Wände und Stützen 3. OG Block Ost +14,38 ÷ +17,78				
	S622	Pareti e pilastri 3°P blocco est +14,38 ÷ +17,78	37,75	3,40	128,35	
		Wände und Stützen 4. OG Block West +18,08 ÷ +21,75				
	S625	Pareti e pilastri 4°P blocco ovest +18,08 ÷ +21,75	37,99	3,67	139,42	
		Wände und Stützen 4. OG Block Ost +18,08 ÷ +21,75				
	S626	Pareti e pilastri 4°P blocco est +18,08 ÷ +21,75	37,40	3,67	137,26	
		Wände und Stützen 5. OG Block West +22,00 ÷ +24,735				
	S629	Pareti e pilastri 5°P blocco ovest +22,00 ÷ +24,735	12,22	2,74	33,42	
		Wände und Stützen 5. OG Block Ost +22,00 ÷ +24,735				
	S630	Pareti e pilastri 5°P blocco est +22,00 ÷ +24,735	17,16	2,74	46,93	
					2653,90	53078,048

		Pian Nr. tavola N°	Descrizione descrizione	Umfang [m] circonferenza	Höhe [m] altezza	Fläche [m²] area	Anzahl/m² quantità/m²	Einkebbetiefe profondità incollaggio	Gesamtlänge lunghezza totale
45 97.00.00.01	Ausführung von Bohrungen (auch Durchgangsbohrungen) und Klebungen zur Verbindung von Altbeton oder Mauerwerk und Neubeton inklusive Bewehrungsstahl B450C, allen Geräten, Gerüsten jeglicher Höhe, Stoffen und Leistungen, Bewehrungen bis zu 30,00mm Durchmesser, um die Leistung den anerkannten Regeln der Technik vollständig zu entsprechen. Die zulässige Verankerungskraft muss höher als die zulässige Stahzugkraft sein. Ausreissproben sind im Preis inbegriffen. Der Bruch muss im Stahl erfolgen.								
		S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,15 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1° Pi blocco ovest -4,15 ÷ +0,18	71,65	4,33	310,24			
		S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,15 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1° Pi blocco est -4,15 ÷ +0,18	70,01	4,33	303,14			
		S609	Wände und Stützen EG Block West +0,48 ÷ +4,88 Pareti e pilastri PT blocco ovest +0,48 ÷ +4,88	41,60	4,40	183,04			
		S610	Wände und Stützen EG Block Ost +0,48 ÷ +4,88 Pareti e pilastri PT blocco est +0,48 ÷ +4,88	47,61	4,40	209,48			
		S613	Wände und Stützen 1. OG Block West +5,18 ÷ +8,82 Pareti e pilastri 1° P blocco ovest +5,18 ÷ +8,82	40,57	3,64	147,67			
		S614	Wände und Stützen 1. OG Block Ost +5,18 ÷ +8,82 Pareti e pilastri 1° P blocco est +5,18 ÷ +8,82	46,36	3,64	168,75			
		S617	Wände und Stützen 2. OG Block West +9,02 ÷ +14,08 Pareti e pilastri 2° P blocco ovest +9,02 ÷ +14,08	21,40	5,06	108,28			
		S618	Wände und Stützen 2. OG Block Ost +9,02 ÷ +14,08 Pareti e pilastri 2° P blocco est +9,02 ÷ +14,08	22,90	5,06	115,87			
		S621	Wände und Stützen 3. OG Block West +14,38 ÷ +17,78 Pareti e pilastri 3° P blocco ovest +14,38 ÷ +17,78	21,33	3,40	72,52			
		S622	Wände und Stützen 3. OG Block Ost +14,38 ÷ +17,78 Pareti e pilastri 3° P blocco est +14,38 ÷ +17,78	22,90	3,40	77,86			
		S625	Wände und Stützen 4. OG Block West +18,08 ÷ +21,75 Pareti e pilastri 4° P blocco ovest +18,08 ÷ +21,75	21,67	3,67	79,53			
		S626	Wände und Stützen 4. OG Block Ost +18,08 ÷ +21,75 Pareti e pilastri 4° P blocco est +18,08 ÷ +21,75	23,70	3,67	86,98			
		S629	Wände und Stützen 5. OG Block West +22,00 ÷ +24,735 Pareti e pilastri 5° P blocco ovest +22,00 ÷ +24,735	2,40	2,74	6,56			
		S630	Wände und Stützen 5. OG Block Ost +22,00 ÷ +24,735 Pareti e pilastri 5° P blocco est +22,00 ÷ +24,735	6,20	2,74	16,96			
						1886,91	9	20	339643,06
		S609	Decke EG Block West +6,30 soffitto PT blocco ovest +6,30			35,08	6	20	4209,60
		S610	Decke EG Block Ost +6,30 soffitto PT blocco est +6,30			58,66	6	20	7039,20
		S605-606	Wände und Stützen 1. UG-EG pareti e pilastri 1° Pi-PT			1,00	200	200	40000,00
		S613-614	Wände und Stützen 1. OG-2.OG pareti e pilastri 1° P-2° P			1,00	200	200	40000,00
		S625	Decke 4. OG Block West +22,00 soffitto 4° P blocco ovest +22,00			380,00	4	10	15200,00
		S626	Decke 4. OG Block Ost +22,00 soffitto 4° P blocco est +22,00			480,00	4	10	19200,00

		Plan Nr. tavola N°	Beschreibung descrizione	Laufmeter [m] lunghezza
97.00.00.05	Träger/travi			
		S609	Decke über EG +3,87 Block West solaio sopra PT +3,87 blocco ovest	211,14
		S610	Decke über EG +3,87 Block Ost solaio sopra PT +3,87 blocco est	191,81
		S625	Decke über 4. OG +19,75 Block West solaio sopra 4° P +19,75 blocco ovest	844,04
		S625	Decke über 4. OG +21,30 Block West solaio sopra 4° P +21,30 blocco ovest	265,56
		S626	Decke über 4. OG +19,75 Block Ost solaio sopra 4° P +19,75 blocco est	975,71
		S629	Decke über 4. OG +21,30 Block Ost solaio sopra 4° P +21,30 blocco est	264,91
				2753,17

	Plan Nr. tavola N°	Beschreibung descrizione	Umfang/Länge [m] circonferenza/lunghezza	Höhe [m] altezza	Fläche [m²] area
02.04.01.02 .c		Seitliche Abschalung für Streifenfundamente, Fundamentblöcke, Fundament- und Verteilungsträger, Gegengewichte usw.: für Oberflächenstruktur S3			
	S601	Aufzugschacht West fossa ascensore ovest	15,88	0,70	11,12
	S601	Aufzugschacht Wand West fossa ascensore parete ovest	12,38	0,30	3,71
	S601	Fundamentplatte 0,70cm West piastra di fondazione 0,70cm ovest	12,38	0,70	8,67
	S601	Sprung Fundamentplatte 0,70-1,00cm West cambio piastra di fondazione 0,70-1,00cm ovest	218,60	0,30	65,58
	S602	Aufzugschacht Ost fossa ascensore est	11,52	0,70	8,06
	S602	Aufzugschacht Wand Ost fossa ascensore parete est	7,52	0,30	2,26
	S602	Fundamentplatte 0,70cm Ost piastra di fondazione 0,70cm est	7,52	0,70	5,26
	S602	Sprung Fundamentplatte 0,70-1,00cm Ost cambio piastra di fondazione 0,70-1,00cm est	210,45	0,30	63,14
		umlaufend/attorno	246,89	0,70	172,82
		Arbeitsfugen			
		giunti di ripresa getto	223,45	1,00	223,45
	S633	Fundamentplatte E-Kabine piastra di fondazione cabina elettrica	63,40	0,50	31,70
	S633	Fundament Stützmauer fondazione muro di sostegno	154,60	0,60	92,76
					688,53
02.04.02.01 .c		Einseitige Schalung (ohne Abstandshalter) für geradlinige Mauern und Wände (R >= 10,00 m), vertikal oder geneigt bis ± 20° von der Vertikalen. für Oberflächenstruktur S3			
	S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,45 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°PI blocco ovest -4,45 ÷ +0,18	31,18	4,63	144,36
	S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,45 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°PI blocco est -4,45 ÷ +0,18	79,02	4,63	365,86
		SUMMIEREN...			510,23
02.04.02.02 .c		Schalung für geradlinige Mauern und Wände (R >= 10,00 m), vertikal oder geneigt bis ± 20° von der Vertikalen. für Oberflächenstruktur S3			
	S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,15 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°PI blocco ovest -4,15 ÷ +0,18	122,46	4,33	530,25
	S605	Wände und Stützen 1. UG Block West -4,45 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°PI blocco ovest -4,45 ÷ +0,18	62,15	4,63	287,75
	S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,15 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°PI blocco est -4,15 ÷ +0,18	159,47	4,33	690,51
	S606	Wände und Stützen 1. UG Block Ost -4,45 ÷ +0,18 Pareti e pilastri 1°PI blocco est -4,45 ÷ +0,18	21,59	4,63	99,96
	S609	Wände und Stützen EG Block West +0,48 ÷ +4,88 Pareti e pilastri PT blocco ovest +0,48 ÷ +4,88	169,30	4,40	744,92
	S610	Wände und Stützen EG Block Ost +0,48 ÷ +4,88 Pareti e pilastri PT blocco est +0,48 ÷ +4,88	169,72	4,40	746,77
	S613	Wände und Stützen 1. OG Block West +5,18 ÷ +8,82 Pareti e pilastri 1°P blocco ovest +5,18 ÷ +8,82	168,12	3,64	611,96
	S614	Wände und Stützen 1. OG Block Ost +5,18 ÷ +8,82 Pareti e pilastri 1°P blocco est +5,18 ÷ +8,82	170,45	3,64	620,44
	S617	Wände und Stützen 2. OG Block West +9,02 ÷ +14,08 Pareti e pilastri 2°P blocco ovest +9,02 ÷ +14,08	133,98	5,06	677,94
	S618	Wände und Stützen 2. OG Block Ost +9,02 ÷ +14,08 Pareti e pilastri 2°P blocco est +9,02 ÷ +14,08	124,54	5,06	630,17
	S621	Wände und Stützen 3. OG Block West +14,38 ÷ +17,78 Pareti e pilastri 3°P blocco ovest +14,38 ÷ +17,78	134,20	3,40	456,28
	S622	Wände und Stützen 3. OG Block Ost +14,38 ÷ +17,78 Pareti e pilastri 3°P blocco est +14,38 ÷ +17,78	124,89	3,40	424,63
	S625	Wände und Stützen 4. OG Block West +18,08 ÷ +21,75 Pareti e pilastri 4°P blocco ovest +18,08 ÷ +21,75	133,37	3,67	489,47
	S626	Wände und Stützen 4. OG Block Ost +18,08 ÷ +21,75 Pareti e pilastri 4°P blocco est +18,08 ÷ +21,75	123,64	3,67	453,76
	S629	Wände und Stützen 5. OG Block West +22,00 ÷ +24,735 Pareti e pilastri 5°P blocco ovest +22,00 ÷ +24,735	96,78	2,74	264,69
	S630	Wände und Stützen 5. OG Block Ost +22,00 ÷ +24,735 Pareti e pilastri 5°P blocco est +22,00 ÷ +24,735	60,89	2,74	166,53
	S629	Aufzug Überfahrt 5. OG Block West +25,035 ÷ +26,215 Pareti ascensore 5°P blocco ovest +25,035 ÷ +26,215	24,33	1,18	28,71
	S633	E-Kabine cabina elettrica	137,98	4,00	551,92
	S601	Stützmauer muro di sostegno	154,60	4,50	695,70
					9172,36
02.04.03.01 .b		Schalung für ebene Platten und Kragplatten, horizontal oder bis zu 10° von der Horizontalen geneigt. für Oberflächenstruktur S3	Fläche gesamt	- A Träger	
	S605	Decke über UG +0,50 Block West Solaio sopra PI +0,50 blocco ovest	891,05	128,53	762,52
	S606	Decke über UG +0,50 Block Ost Solaio sopra PI +0,50 blocco est	1128,32	161,24	967,08
	S609	Decke über EG +5,20 Block West Solaio sopra PI +5,20 blocco ovest	184,31	11,75	172,56
	S609	Decke über EG +6,30 Block West Solaio sopra PI +6,30 blocco ovest	35,08		35,08
	S610	Decke über EG +5,20 Block Ost Solaio sopra PI +5,20 blocco est	209,13	8,79	200,34
	S610	Decke über EG +6,30 Block Ost Solaio sopra PI +6,30 blocco est	58,66		58,66
	S613	Decke über 1. OG +9,05 Block West Solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest	906,21	155,79	750,42
	S614	Decke über 1. OG +9,05 Block Ost Solaio sopra 1°P +9,05 blocco est	1072,01	188,90	883,11
	S617	Decke über 2. OG +14,40 Block West Solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest	505,72	17,72	488,00
	S618	Decke über 2. OG +14,40 Block Ost Solaio sopra 2°P +14,40 blocco est	578,89	14,65	564,24
	S621	Decke über 3. OG +18,10 Block West Solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest	344,12	17,77	326,35
	S621	Decke über 3. OG +17,70 Block West Solaio sopra 3°P +17,70 blocco ovest	109,01		109,01
	S622	Decke über 3. OG +18,10 Block Ost Solaio sopra 3°P +18,10 blocco est	391,25	21,60	369,65
	S622	Decke über 3. OG +17,70 Block Ost Solaio sopra 3°P +17,70 blocco est	154,13		154,13
	S625	Decke über 4. OG +22,00 Block West Solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest	380,49	50,92	329,57
	S626	Decke über 4. OG +22,00 Block Ost Solaio sopra 4°P +22,00 blocco est	479,79	67,17	412,62
	S629	Decke über 5. OG +23,10 Block West Solaio sopra 5°P +23,10 blocco ovest	51,52	15,78	35,74
	S629	Decke über 5. OG +25,00 Block West Solaio sopra 5°P +25,00 blocco ovest	114,00		114,00
	S629	Decke 5. OG Aufzugüberfahrt Block West Solaio sopra 5°P ascensore blocco ovest	16,74		16,74

		S630	Decke über 5. OG +23,10 Block Ost Solaio sopra 5°P +23,10 blocco est	19,38	6,08	13,30
		S630	Decke über 5. OG +25,00 Block Ost Solaio sopra 5°P +25,00 blocco est	114,60		114,60
		S633	E-Kabine cabina elettrica	218,70		218,70
						7096,42
02.04.03.03 .b	Schalung für Treppenplatten und Podeste, inbegriffen die Stufen jedwelcher Form und mit beliebigem Steigungsverhältnis, mit oder ohne Konterschalung. Es wird die benetzte Oberfläche der Schalung ohne Unterschied gemessen und verrechnet. für Oberflächenstruktur S3 SUMMIEREN...	S605-S630	Treppe/scala C	27,00	8,00	216,00
		S605-S631	Treppe/scala D	27,00	8,00	216,00
		S605-S632	Treppe/scala E	27,00	1,50	40,50
		S617-S633	Treppe/scala F	13,00	1,00	13,00
		S617-S634	Treppe/scala F	18,00	1,00	18,00
		S605	Treppe/scala G	12,00	1,00	12,00
		S605	Treppe/scala H	12,00	1,00	12,00
		S634	Treppe E-Kabine / scala cabina elettrica	11,00	1,00	11,00
						538,50
				Gesamtlänge	Höhe	Fläche
		S605	Träger Decke über UG +0,50 Block West 50/120 Trave solaio sopra PI +0,50 blocco ovest 50/120	504,77	0,90	454,29
02.04.04.01 .b	Länge, für Oberflächenstruktur S3 SUMMIEREN...	S605	Träger Decke über UG +0,50 Block West 50/100 Trave solaio sopra PI +0,50 blocco ovest 50/100	45,85	0,70	32,10
		S605	Träger über UG +0,50 Untersicht Block West travi sopra PI +0,50 lato inferiore blocco ovest			128,53
		S606	Träger Decke über UG +0,50 Block Ost 50/120 Trave solaio sopra PI +0,50 blocco est 50/120	700,70	0,90	630,63
		S606	Träger über UG +0,50 Untersicht Block Ost travi sopra PI +0,50 lato inferiore blocco est			161,24
		S609	Träger Decke über EG +5,20 Block West 30/100 Trave solaio sopra PT +5,20 blocco ovest 30/100	58,07	0,70	40,65
		S609	Träger Decke über EG +5,20 Block West 30/120 Trave solaio sopra PT +5,20 blocco ovest 30/120	3,49	0,90	3,14
		S609	Träger über EG +5,20 Untersicht Block West travi sopra PT +5,20 lato inferiore blocco ovest			11,75
		S609	Träger Decke über EG +6,30 Block West Trave solaio sopra PT +6,30 blocco ovest	11,14	0,50	5,57
		S610	Träger Decke über EG +5,20 Block Ost 30/100 Trave solaio sopra PT +5,20 blocco est 30/100	62,20	0,70	43,54
		S610	Träger über EG +5,20 Untersicht Block Ost travi sopra PT +5,20 lato inferiore blocco est			8,79
		S610	Träger Decke über EG +6,30 Block Ost Trave solaio sopra PT +6,30 blocco est	20,42	0,50	10,21
		S613	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block West 22/65 Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest 22/65	486,18	0,45	218,78
		S613	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block West 30/120 Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest 30/120	580,73	1,00	580,73
		S613	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block West 50/200 Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest 50/200	65,22	1,80	117,40
		S613	Träger über 1. OG +9,05 Untersicht Block West travi sopra 1°P +9,05 lato inferiore blocco ovest			155,79
		S614	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block Ost 22/65 Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco est 22/65	608,18	0,45	273,68
		S614	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block Ost 30/120 Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco est 30/120	679,66	1,00	679,66
		S614	Träger Decke über 1. OG +9,05 Block Ost 50/200 Trave solaio sopra 1°P +9,05 blocco est 50/200	86,34	1,80	155,41
		S614	Träger über 1. OG +9,05 Untersicht Block Ost travi sopra 1°P +9,05 lato inferiore blocco est			188,90
		S617	Träger Decke über 2. OG +14,40 Block West 30/100 Trave solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest 30/100	98,38	0,70	68,87
		S617	Träger Decke über 2. OG +14,40 Block West 30/120 Trave solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest 30/120	3,50	0,90	3,15
		S617	Träger über 2. OG +14,40 Untersicht Block West travi sopra 2°P +14,40 lato inferiore blocco ovest			17,72
		S618	Träger Decke über 2. OG +14,40 Block Ost 30/100 Trave solaio sopra 2°P +14,40 blocco est 30/100	102,43	0,70	71,70
		S618	Träger über 2. OG +14,40 Untersicht Block Ost travi sopra 2°P +14,40 lato inferiore blocco est			14,65
		S621	Träger Decke über 3. OG +18,10 Block West 30/100 Trave solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest 30/100	98,38	0,70	68,87
		S621	Träger Decke über 3. OG +18,10 Block West 30/120 Trave solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest 30/120	3,55	0,90	3,20
		S621	Träger über 3. OG +18,10 Untersicht Block West travi sopra 3°P +18,10 lato inferiore blocco ovest			17,77
		S622	Träger Decke über 3. OG +18,10 Block Ost 30/100 Trave solaio sopra 3°P +18,10 blocco est 30/100	148,80	0,70	104,16
		S622	Träger über 3. OG +18,10 Untersicht Block Ost travi sopra 3°P +18,10 lato inferiore blocco est			21,60
		S625	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block West 30/80 Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest 30/80	61,68	0,55	33,92
		S625	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block West 30/100 Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest 30/100	54,38	0,75	40,79
		S625	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block West 30/120 Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest 30/120	283,24	0,95	269,08
		S625	Träger über 4. OG +22,00 Untersicht Block West travi sopra 4°P +22,00 lato inferiore blocco ovest			60,17
		S626	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block Ost 30/80 Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco est 30/80	61,68	0,55	33,92
		S626	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block Ost 30/100 Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco est 30/100	91,48	0,75	68,61
		S626	Träger Decke über 4. OG +22,00 Block Ost 30/120 Trave solaio sopra 4°P +22,00 blocco est 30/120	388,67	0,95	369,24
		S626	Träger über 4. OG +22,00 Untersicht Block Ost travi sopra 4°P +22,00 lato inferiore blocco est			79,51
		S629	Träger Decke über 5. OG +23,10 Block West 30/70 Trave solaio sopra 5°P +23,10 blocco ovest 30/70	106,00	0,40	42,40
		S629	Träger über 5. OG +23,10 Untersicht Block West travi sopra 5°P +23,10 lato inferiore blocco ovest			15,78
		S630	Träger Decke über 5. OG +23,10 Block Ost 30/70 Trave solaio sopra 5°P +23,10 blocco est 30/70	40,82	0,40	16,33
		S630	Träger über 5. OG +23,10 Untersicht Block Ost travi sopra 5°P +23,10 lato inferiore blocco est			6,08

		Plan Nr. tavola N°	Beschreibung descrizione	Umfang/Länge [m] circonferenza/lung hezza	Höhe [m] altezza	Fläche [m²] area
02.04.07.01 .a	Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,5 m.	S605	Decke über UG +0,50 Block West Solaio sopra PI +0,50 blocco ovest	891,05	128,53	762,52
	Der Preis wird auf die auf eine horizontale Fläche projizierte Fläche der unterstützten Schalung angewandt. Rippendecken gelten als Platten. H über 3,5	S606	Decke über UG +0,50 Block Ost Solaio sopra PI +0,50 blocco est	1128,32	161,24	967,08
	bis 6,0 m	S609	Decke über EG +5,20 Block West Solaio sopra PI +5,20 blocco ovest	184,31	11,75	172,56
	SUMMIEREN...	S609	Decke über EG +6,30 Block West Solaio sopra PI +6,30 blocco ovest	35,08		35,08
		S610	Decke über EG +5,20 Block Ost Solaio sopra PI +5,20 blocco est	209,13	8,79	200,34
		S610	Decke über EG +6,30 Block Ost Solaio sopra PI +6,30 blocco est	58,66		58,66
		S629	Decke über 5. OG +25,00 Block West Solaio sopra 5°P +25,00 blocco ovest	114,00		114,00
		S630	Decke über 5. OG +25,00 Block Ost Solaio sopra 5°P +25,00 blocco est	114,60		114,60
		S633	E-Kabine cabina elettrica	218,70		218,70
						2643,54
	Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,5 m.	S613	Decke über 1. OG +9,05 Block West Solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest	906,21	155,79	750,42
	02.04.07.01 Der Preis wird auf die auf eine horizontale Fläche projizierte Fläche der	S614	Decke über 1. OG +9,05 Block Ost Solaio sopra 1°P +9,05 blocco est	1072,01	188,90	883,11
	.b unterstützten Schalung angewandt. Rippendecken gelten als Platten. H über 6,0	S617	Decke über 2. OG +14,40 Block West Solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest	505,72	17,72	488,00
02.04.07.01 .d*	bis 8,0 m	S618	Decke über 2. OG +14,40 Block Ost Solaio sopra 2°P +14,40 blocco est	578,89	14,65	564,24
	SUMMIEREN...	S621	Decke über 3. OG +18,10 Block West Solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest	344,12	17,77	326,35
		S621	Decke über 3. OG +17,70 Block West Solaio sopra 3°P +17,70 blocco ovest	109,01		109,01
		S622	Decke über 3. OG +18,10 Block Ost Solaio sopra 3°P +18,10 blocco est	391,25	21,60	369,65
		S622	Decke über 3. OG +17,70 Block Ost Solaio sopra 3°P +17,70 blocco est	154,13		154,13
						3644,91
	Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,5 m.	S625	Decke über 4. OG +22,00 Block West Solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest	380,49	50,92	329,57
	Der Preis wird auf die auf eine horizontale Fläche projizierte Fläche der unterstützten Schalung angewandt. Rippendecken gelten als Platten. H über 10,0	S626	Decke über 4. OG +22,00 Block Ost Solaio sopra 4°P +22,00 blocco est	479,79	67,17	412,62
	bis 20,0 m	S626	Decke über 4. OG +19,75 Block Ost Solaio sopra 4°P +19,75 blocco est	428,76	63,85	364,91
	SUMMIEREN...	S629	Decke 5. OG Aufzugüberfahrt Block West Solaio sopra 5°P ascensore blocco ovest	16,74		16,74
		S630	Decke über 5. OG +23,10 Block Ost Solaio sopra 5°P +23,10 blocco est	19,38	6,08	13,30
						1137,14
	Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,5 m.	S605	Decke über UG +0,50 Block West Solaio sopra PI +0,50 blocco ovest			128,53
02.04.07.02 .a	Der Preis wird auf jede einzelne, statisch notwendige Stütze angewandt. H über	S606	Decke über UG +0,50 Block Ost Solaio sopra PI +0,50 blocco est			161,24
	3,5 bis 6,0 m	S609	Decke über EG +5,20 Block West Solaio sopra PI +5,20 blocco ovest			11,75
	SUMMIEREN...	S610	Decke über EG +5,20 Block Ost Solaio sopra PI +5,20 blocco est			8,79
						310,31
02.04.07.02 .d*	Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,5 m.	S613	Decke über 1. OG +9,05 Block West Solaio sopra 1°P +9,05 blocco ovest			155,79
	Der Preis wird auf jede einzelne, statisch notwendige Stütze angewandt. H über	S614	Decke über 1. OG +9,05 Block Ost Solaio sopra 1°P +9,05 blocco est			188,90
	10,0 bis 20,0 m	S617	Decke über 2. OG +14,40 Block West Solaio sopra 2°P +14,40 blocco ovest			17,72
	SUMMIEREN...	S618	Decke über 2. OG +14,40 Block Ost Solaio sopra 2°P +14,40 blocco est			14,65
		S621	Decke über 3. OG +18,10 Block West Solaio sopra 3°P +18,10 blocco ovest			17,77
		S622	Decke über 3. OG +18,10 Block Ost Solaio sopra 3°P +18,10 blocco est			21,60
		S625	Decke über 4. OG +22,00 Block West Solaio sopra 4°P +22,00 blocco ovest			50,92
		S626	Decke über 4. OG +22,00 Block Ost Solaio sopra 4°P +22,00 blocco est			67,17
		S629	Decke über 5. OG +23,10 Block West Solaio sopra 5°P +23,10 blocco ovest			15,78
		S630	Decke über 5. OG +23,10 Block Ost Solaio sopra 5°P +23,10 blocco est			6,08
						556,38