

## BM07 Musikschule Bruneck. Erweiterung | BM07 Scuola di musica. Ampliamento


<b>Erläuterungen</b> <b>11.06.2015</b>	<b>Chiarimenti</b> <b>11.06.2015</b>
<p><b>Unterlage Qualitätsbewertung: Bewertungskriterien 02.01 und 04.05</b>  <b>Pos. 02.09.01.20* - WDVS für Außenfassade</b></p> <p>Als Ergänzung zu der am 05.06.-/ 08.06.2015 veröffentlichten Richtigstellung werden aufgrund der Materialänderungen (Mineralwolle) anbei drei <u>fotographische Abbildungen</u> eines Putzmusters zur Verfügung gestellt. Das abgebildete Muster kann zudem in der Stadtgemeinde Bruneck, Abteilung Bau-Service, Rathausplatz 1, 39031 Bruneck (BZ) von Montag bis Freitag, von 8:30 bis 12:30 Uhr besichtigt werden.</p> <p>Wie bereits in der Ergänzung vom 05.06.-/ 08.06.2015 angegeben, wird das Zertifikat nach ETAG 004 des WDVS <u>nicht</u> gefordert.</p>	<p><b>Fascicolo qualità: Criteri di valutazione 02.01 e 04.05</b>  <b>Pos. 02.09.01.20* - Sistema di isolamento termico per la facciata esterna</b></p> <p>Come integrazione alla rettifica pubblicata in data 05.06.-/08.06.2015 vengono messe a disposizione tre <u>immagini fotografiche</u> di un campione di intonaco, in quanto è stato cambiato il materiale (lana minerale). Il campione raffigurato può inoltre essere visionato presso la Città di Brunico, Ripartizione Servizi Tecnici, Piazza Municipio 1, 39031 Brunico da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 fino alle ore 12:30.</p> <p>Come già indicato nella rettifica del 05.06.-/08.06.2015 <u>non</u> è necessario il certificato ETAG 004 per il sistema d'isolamento.</p>
<p><b>Bewertungskriterium 04.01 - Pos. 17.06.01* , 17.06.01.22*</b>  <b>Fenster FT11 Muster</b></p> <p><b>Frage:</b>  Im Abschnitt "Konstruktion" (Plan ES-62.01L) wird das Fenster als zusammengesetzt aus Fensterflügel mit 88 mm Stärke, Fensterstock mit 88 mm Stärke und Gesamtstärke des Fensters mit von 88 mm beschrieben. Bedeutet dies, dass Fensterflügel und -stock innen und außen flächenbündig sind? In der Beschreibung ist diese Information nicht explizit dargelegt.</p> <p><b>Antwort:</b>  Fensterflügel und Fensterstock sind innen und außen nicht flächenbündig – es wird auf den Plan ES – 62.45 (FT11 Fensterdetail) verwiesen.</p>	<p><b>Criterio di valutazione 04.01 - Pos. 17.06.01* , 17.06.01.22* Finestra FT11 Campione</b></p> <p><b>Domanda:</b>  Nel capitolo "Struttura" (tav. ES-62.01L) viene descritto il serramento composto da telaio mobile in legno di spessore 88 mm e telaio fisso in legno di spessore 88 mm, spessore totale del serramento 88 mm, ciò significa che telaio ed anta sono complanari sia all'interno che all'esterno? Nella descrizione tale informazione non è resa esplicita.</p> <p><b>Risposta:</b>  Telaio ed anta non sono complanari all'interno ed all'esterno – si rimanda anche alla tavola ES – 62.45 (FT11 DETTAGLIO FINESTRA).</p>
<p><b>Bewertungskriterium 04.04 - Pos. 10.01.03*</b>  <b>Pos.10.01.03.01.A* - Pos 10.01.03.01.D*</b></p> <p>Der Belag des Terrazzobodens muss vor Ort gegossen und geschliffen werden – es ist NICHT möglich maßgefertigte Blöcke (in Form von Fliesen) in derselben beschriebenen Zusammensetzung vor Ort einzubauen und zu schleifen.</p>	<p><b>Criterio di valutazione 04.04 – Pos. 10.01.03*-</b>  <b>Pos.10.01.03.01.A* - Pos 10.01.03.01.D*</b></p> <p>La pavimentazione del terrazzo deve essere gettata in opera e levigata – <u>NON</u> è possibile utilizzare blocchi (a forma di piastrelle) già tagliati a misura, della stessa composizione come descritta, posati in opera e levigati.</p>
<p><b>Bewertungskriterium 04.03, Pos. 06.03.02.04.A*</b>  Es wird präzisiert, dass es <u>nicht</u> möglich ist, einen Parkettriemen als Mehrschichtelement (mit Deckschicht in Eiche) vorzulegen – der Parkettriemen muss aus massivem Holz sein.  Hingegen ist das Zertifikat „Der Blaue Engel“ <u>nicht mehr vorgeschrieben</u>.  Es wird jedoch in diesem Zusammenhang <u>explizit</u> auf die Vorschriften der Besonderen Vertragsbedingungen - Teil 1 allgemeiner Teil , Art. 7bis - Baustoffe sowie auf die Vorschriften in den Besonderen Vertragsbedingungen – Teil 2, Art. 30 (<u>Abschnitt Formaldehyd</u>, S. 26) verwiesen</p>	<p><b>Criterio di valutazione 04.03, Pos. 06.03.02.04.A*</b>  Si precisa che <u>non</u> è possibile presentare un listello in multistrato (con legno nobile in rovere) – il listello deve essere in legno massiccio.</p> <p>Invece <u>non è più prescritto</u> il certificato “Der Blaue Engel”.  Comunque in merito si rimanda <u>esplicitamente</u> a quanto prescritto all'art. 7bis – Materiali di costruzione del Capitolato speciale d'appalto – 1° parte disposizioni generali ed alle prescrizioni dell'art. 30 (<u>capitolo Formaldeide</u>, pag. 26) del Capitolato speciale d'appalto– 2° parte.</p>

**Bewertungskriterium 04.01 und 04.02 Muster**  
**Pos. 09.01.06.\* , 09.01.06.01\* bis 13\*und 17.06.01\***  
**Ergänzung** zu den Erläuterungen / Richtigstellungen vom  
03.06.2015  
Die nachstehenden Kennwerte der Verglasungen werden wie  
folgt ergänzt:  
- Energiedurchlassgrad: g-Wert = 49% (±4%)  
- Lichttransmissionswert: Tv = 72% (±4%)

**Criterio di valutazione 04.01 e 04.02 Campione**  
**Pos. 09.01.06.\* , 09.01.06.01\* fino al 13\* e 17.06.01\***  
**Integrazione** ai chiarimenti / rettifiche di data  
03.06.2015  
I valore sotto indicati delle vetrature vengono integrati  
come segue:  
- valore dell'energia penetrata: valore g = 49%  
    (±4%)  
- trasmissione luminosa: Tv = 72% (±4%)

**Anhang:**  
Photographische Abbildungen Putzmuster

**Allegato:**  
Immagini fotografiche di un campione di intonaco



RAL 9001

Cremeweiß

RAL 9002

Grauweiß

RAL 9003

Signalweiß

RAL 9004

Signallila

RAL 9005

RAL

Edition 2010

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1016

RAL 1017



