ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Analisi / Analyse

Supporto cavi per trasformatore
Kabelnhalterung für Transformator

15.65.04.05* Unità misura / Einheit **cad/St**

1 **Materiale / Materialien**

ferro secondo voce listino provinciale 03.01.01.02	kg	15,00	6,47	=	€	97,05
				=	€	0,00
				=	€	0,00
				=	€	0,00
				=	€	0,00
			Totale / Summe 1		€	97,05

2 **Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis**

	0,00%			0,00
		Totale / Summe 2	€	0,00
	Costo materiale/Summe Materialkosten			**97,05**

3 **Trasporto / Transport**

3,00%		€	2,91
	Totale / Summe 3	€	2,91

4 **Varie / Allfälliges**

			0,00
	Totale / Summe 4	€	0,00

5 **Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen**

	Totale / Summe 5	€	0,00

6 **Mano d'opera / Arbeitsleistung**

	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario		Nettopreis Prezzo netto (*)			Gesamtpreis prezzo compl.
01.01.04.01 - Arbeiter 5.Stufe/Operaio 5. livello		39,10		31,46	=	€	0,00
01.01.04.02 - Arbeiter 4.Stufe/Operaio 4. livello	0,5	37,37		30,06	=	€	15,03
01.01.04.03 - Arbeiter 3.Stufe/Operaio 3. livello	0,5	35,63		28,66	=	€	14,33
01.01.04.04 - Arbeiter 2.Stufe/Operaio 2. livello		33,65		27,07	=	€	0,00
01.01.04.05 - Techniker/Tecnico		47,13		37,92	=	€	0,00

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e10% per utile impresa
(*) Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 13% Generalspesen e 10% Unternehmergewinn

Totale / Summe 6	€	29,36
Somma totale / Gesamtsumme	€	**129,33**

7 **Spese generali / Generalspesen**	%	13,00%	€	16,81
8 **Utile d'impresa / Unternehmergewinn**	%	10,00%	€	14,61

9 Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitaric
Sicherkeitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalter

Prezzo cad /Einheitspreis pro St. € 160,75