

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Analisi Analyse	Fornitura e posa saracinesca a corpo piatto DN150					Unità misura / Einheit	nr/Nr
	Lieferung und montage eines Hausanschlussschieber DN150						
	80.01.01.10.d*						
1	Materiale / Materialien						
	Listino Provinciale 80.01.01.01.E (670,93-10%-15%)	cad	1,00	530,38 =	€	530,38	
	Listino Provinciale 80.15.05.10.B (160,62-10%-15%)	cad	1,00	126,97 =	€	126,97	
				=	€	0,00	
				=	€	0,00	
				=	€	0,00	
	Totale / Summe 1					€	657,35
2	Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis						0,00
	Totale / Summe 2					€	0,00
	Costo materiale/Summe Materialkosten						657,35
3	Trasporto / Transport						
			3,00%		€	19,72	
	Totale / Summe 3					€	19,72
4	Varie / Allfälliges						0,00
	Totale / Summe 4					€	0,00
5	Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen						
	Totale / Summe 5					€	0,00
6	Mano d'opera / Arbeitsleistung						
		Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario		Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.	
	01.01.04.01 - Arbeiter 5.Stufe/Operaio 5. livello		39,10		30,91 =	€ 0,00	
	01.01.04.02 - Arbeiter 4.Stufe/Operaio 4. livello	1	37,37		29,54 =	€ 29,54	
	01.01.04.03 - Arbeiter 3.Stufe/Operaio 3. livello		35,63		28,17 =	€ 0,00	
	01.01.04.04 - Arbeiter 2.Stufe/Operaio 2. livello		33,65		26,60 =	€ 0,00	
	01.01.04.05 - Techniker/Tecnico		47,13		37,26 =	€ 0,00	
	(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa (*) Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 13% Generalspesen e 10% Unternehmergewinn						
	Totale / Summe 6					€	29,54
	Somma totale / Gesamtsumme					€	706,61
7	Spese generali / Generalspesen						
		%	15,00%		€	105,99	
8	Utile d'impresa / Unternehmergewinn						
		%	10,00%		€	81,26	
9	Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario						
	Sicherheitskosten: die gesetzlichen Kosten im Außenmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalter						
	Prezzo cad / Einheitspreis pro St.					€	893,86