

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Analisi Analyse	Plinto portapali illuminazione con pozzetto di ispezione						Unità misura / Einheit		cad
	Gründung für Beleuchtungsmasten mit Inspektionsschacht								
	77.04.01.01*								
1	Materiale / Materialien								
	vedi listino Rondo Spaulo								
	plinto porta pali di illuminazione	cad	1,00	171,00 =	€		171,00		
	vedi listino opere non edili PAB 2018								
	78.01.01.23.a chiusino in ghisa D400 30 x 30 89,00 €/cad	cad	1,00	70,36 =	€		70,36		
						Totale / Summe 1	€		241,36
2	Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis								
						0,00%			0,00
						Totale / Summe 2	€		0,00
						Costo materiale/Summe Materialkosten			241,36
3	Trasporto / Transport								
						0,00%	€		0,00
						Totale / Summe 3	€		0,00
4	Varie / Allfälliges								
						Totale / Summe 4	€		0,00
5	Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen								
						Totale / Summe 5	€		0,00
6	Mano d'opera / Arbeitsleistung								
		Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario		Nettopreis Prezzo netto (*)		Gesamtpreis prezzo compl.		
51.01.01.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.		0	40,23		31,80 =		€		0,00
51.01.01.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec.		2	37,95		30,00 =		€		60,00
51.01.01.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato		0	35,00		27,67 =		€		0,00
51.01.01.04 - Arbeiter/Operaio comune		0	31,00		24,51 =		€		0,00
						Totale / Summe 6	€		60,00
						Somma totale / Gesamtsumme	€		301,36
7	Spese generali / Generalspesen		%	15,00%			€		45,20
8	Utile d'impresa / Unternehmergewinn		%	10,00%			€		34,66
					Prezzo / Einheitspreis	cad	€		381,22

* Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario
 Sicherheitskosten: gesetzliche Sicherheitskosten im fixen Ausmaß von 1% sind im Einheitspreis enthalten