

**CONVITTO STUDENTESCO VINZENTINUM DI BRESSANONE**  
PROGETTO ESECUTIVO PER I SEGUENTI LAVORI:

- NUOVA COPERTURA E RISANAMENTO ENERGETICO DEL TETTO
- SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE
- RISANAMENTO DELLE PORTE INTERNE CON SPECCHIATURE
- RISANAMENTO + COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

**APPALTO RISANAMENTO TETTO**

**Precisazioni in base alle domande di chiarimento delle ditte: 4. comunicazione**

I costi riguardanti le indicazioni e precisazioni sottoelencati sono compresi nei prezzi unitari offerti.

	Riferimento documentazione	Descrizione
14.	Fascicolo qualità Elenco prezzi testo esteso Disegno A107	<b>Correzione punto 12 delle comunicazioni</b>  indicazione voce sbagliata <b>07.01.04.07e + 07.01.02.78. C Pannelli in fibra di legno:</b> indicazione corretta: <b>07.01.04.07e + 07.01.02.75. C Pannelli in fibra di legno:</b> Correzione densità: min 48kg/m3 - mass. 60kg/m3 Nel caso che il campione sia già stato prodotto, la coibentazione non dev'essere sostituita, ma dev'essere allegato al campione il nuovo certificato della coibentazione.

Bressanone, 07 gennaio 2015

