

STUDENTENKONVIKT VINZENTINUM, BRIXEN

AUSFÜHRUNGSPROJEKT ZUR AUSFÜHRUNG FOLGENDER ARBEITEN:

- NEUEINDECKUNG UND ENERGETISCHE SANIERUNG DES DACHES
- AUSTAUSCH DER FENSTER
- TEILSANIERUNG DER ALTEN FÜLLUNGS-INNENTÜREN
- SANIERUNG + NEUERRICHTUNG VON FREIBEREICH-SPORTANLAGEN

AUSSCHREIBUNG DACH

Präzisierungen aufgrund von Rückfragen der Firmen: 2. Mitteilung

Alle Kosten betreffend die nachstehend angeführten Angaben und Präzisierungen sind in den angebotenen Einheitspreisen inbegriffen.

	Bezugnahme auf Unterlage	Beschreibung
12.	Qualitätsfaszikel Einheitspreise - Langtext und Zeichnung A107	07.01.04.07e + 07.01.02.78. C Holzfaserdämmplatten: Richtigstellung Dichte: min 48kg/m ³ - max 60kg/m ³ Falls das Muster bereits erstellt ist, muss die Dämmung nicht ausgetauscht werden, sondern es muß das neue Dämmungs-Zertifikat dem Muster beigelegt werden.

Brixen, 16. Dezember 2014

der Projektant

