

Nr. TARIF	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN UND DER E L E M E N T E	Einheit	Menge	B E T R Ä G E		R.
				Einheitspr.	GESAMT	
	Ü B E R T R A G					
	<u>PREISANALYSE</u>					
14.04.12.02F*	<p>Abflussleitung aus PP – DN125 Mineralstoffverstärktes schalloptimiertes PP 3-Schicht-Rohr mit geringer Längenausdehnung Abwasserrohr für ein schalloptimiertes Abwasserstecksystem nach DIN EN 1451-1 und DIN 19560. Halogen und Kadmium freies Rohr mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM. Heißwasserbeständig bis 95°C. Farbe schwarz. Formstücke aus durchgängigen Material mit verstärkter Wandstärke. Brandschutzklasse B2 (nicht entflammbar) komplett mit Zubehör, Verbindungen zu den Sanitärobjekten und Spezialteilen. Lieferung und Montage eines Abwassersystems komplett mit allen Form-, Spezialteilen, Inspektionsöffnungen, Halterungen, Aufhängungen, Dehnungselementen, usw. Die Verlegung muss nach den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Herstellers erfolgen um die Ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.</p> <p>Abflussleitung aus PP - DN125 E L E M E N T E:</p> <p>(L) Abflussleitung aus PP - DN125</p> <p>(E) [01.01.02.01B*] Durchschnittliche Stundenlöhne für Bauleistungen während der ...</p>					
		m	1,000	24,50	24,50	
		h	0,200	30,91	6,18	---
	Summieren euro				30,68	
	Allgemeine Ausgaben 14.00% * (30.68) euro				4,30	
	Summieren euro				34,98	
	Verdienst der Firma 10% * (34.98) euro				3,50	
	G E S A M T euro	m			38,48	
	Ü B E R T R A G					

Nr. TARIF	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN UND DER ELEMENTE	Einheit	Menge	BETRÄGE		R.
				Einheitspr.	GESAMT	
	ÜBERTRAG					
01.01.02.01B*	<p style="text-align: center;"><u>GRUNKOSTEN</u></p> <p>Stundenlöhne Arbeiter 4. Stufe Durchschnittliche Stundenlöhne für Bauleistungen während der allgemeinen Arbeitszeit auf dem Landesgebiet der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol. Sie beinhalten: den Tariflohn; die vom Gesetz vorgesehenen Sozialkosten; die Lohnnebenkosten und die De-facto-Aufwendungen für Lohnzulagen, die Benützung der Standardausstattung an Arbeitsgeräten und Werkzeugen, die Gemeinkosten von ca. 13% und den Unternehmensgewinn von 10%Bei "selbständigen" Stundenlohnarbeiten, die im reinen Stundenlohnvertrag ausgeführt werden (Bauleistungen geringen Umfanges, die überwiegend Lohnkosten verursachen), können die Stundenlöhne entsprechend Schwierigkeitsgrades des Bauwerkes (technisch oder architektonisch) erhöht werden. Arbeiter 4. Stufe</p> <p style="text-align: right;">euro h</p> <p>Brixen, 10/11/2017</p> <p style="text-align: center;">Der Techniker per.ind. Dieter Schenk</p>				30,91	
	ÜBERTRAG					