

# Ausführungsprojekt / *Progetto esecutivo*

Errichtung des NOI Techpark Südtirol  
Standort Bruneck - Baulos 1

*Costruzione del NOI Techpark Altro Adige  
sede di Brunico - Lotto 1*

CUP: J16J17000540004

Gemeinde | *Comune*

KG. | *c.c.*

Grundstück | *terreno*

Bruneck

Bruneck

BP. xxx

Autonome Provinz Bozen - Südtirol




Auftraggeber | *committente*

NOI A.G. / S.p.a

Voltastraße / *Via Volta* 13/A

39100 Bozen / *Bolzano*

contracts@pec.noi.it / info@noi.bz.it / 0471 066 600



TECHPARK SÜDTIROL / ALTO ADIGE

Projektant | *progettista*



griplan gmbh - srl | Rienzfeldstraße 30 - via Campi della Rienza, 30  
I-39031 Bruneck - Brunico (BZ) | T +39 0474 370 395 | M info@griplan.com

**Dr. Ing. Roland Griessmair**

Eingetragen in der Kammer  
der Ingenieure der Provinz Bozen  
unter der Nr. 1172  
(digital signiert)



Index	Datum	gezeichnet	geprüft	Änderungen
0	Juli 2019	mm	ma, rg	Erstausgabe

Dokument | *documento*

ST\_AP\_2

Maßstab | *Scala*

-

Pr. Nr. | *nr. prog.*

18031

Inhalt | *contenuto*

Preisanalyse Baugrubenverbau

*Analisi prezzi protezione scavo*

### Projekt / Progetto

<b>Projektname</b> <b>Nome del progetto</b>	Errichtung des NOI Techpark Südtirol / Alto Adige Standort Bruneck – Baulos 1
<b>Arbeiten</b> <b>Lavori</b>	Baugrubenverbau Protezione scavo
<b>Projekt Nr.</b> <b>N. progetto</b>	18031
<b>Kodex</b> <b>Codice</b>	
<b>CUP</b>	J16J17000540004
<b>CIG</b>	
<b>Auftraggeber</b> <b>Committente</b>	NOI AG NOI spa Voltastraße 13/A / via Volta 13/A IT - 39100 Bozen / Bolzano
<b>Baustellenadresse</b> <b>Cantiere</b>	Bruneck Brunico
<b>Projektant</b> <b>Progettista</b>	griplan GmbH - Dr. Ing. Roland Griessmair griplan s.r.l. - Dott. Ing. Roland Griessmair Rienzfeldstraße 30 / Via Campi della Rienza 30 IT - 39031 Bruneck / Brunico

**Bruneck / Brunico, 31.10.2019**

**Preisanalyse / Analisi Prezzo****02.05.01.01.a**

Betonstabstahl

gerippter Stahl B450C

gerippter Betonstabstahl der Stahlgüte B450C, mit Werkzeugschein und Klassifizierungszeugnis

*Acciaio in barre**acciaio ad aderenza migl. B450C**acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualità B450C, controllato in stabilimento, incluso l'attestato di qualificazione*

S      Sicherheit / Sicurezza

AGS    Allgemeinspesen / Spese Generali

UG      Unternehmergeinn / Utile d'impresa

<b>Stundenlöhne Manodopera</b>	<b>Preis / Prezzo</b>		<b>Masse / Quantità</b>		<b>S</b>	<b>AGS</b>	<b>UG</b>	<b>Summe / Somma</b>
	0,79 €	x	0,14	%	+ 0,60 %			= 0,11 €
								0,11 €
<b>Materialien Materiali elementari</b>	<b>Preis / Prezzo</b>		<b>Masse / Quantità</b>		<b>S</b>	<b>AGS</b>	<b>UG</b>	<b>Summe / Somma</b>
gerippter Stahl laut Angebot	0,63 €	x	1,00	kg	+ 0,60 %	+ 15,00 %	+ 10,00 %	= 0,79 €
								0,79 €
<b>Arbeitsmittel und Anlagen Mezzi d'opera e impianti</b>	<b>Preis / Prezzo</b>		<b>Masse / Quantità</b>		<b>S</b>	<b>AGS</b>	<b>UG</b>	<b>Summe / Somma</b>
	0,79 €	x	0,04	%	+ 0,60 %			= 0,03 €
								0,03 €
<b>Σ 02.05.01.01.a</b>								<b>0,93 € / kg</b>
<b>Kosten Ausschreibung / Costi</b>	<b>0,93 €</b>	<b>x</b>	<b>1.338,95</b>	<b>kg</b>	<b>=</b>			<b>1.245,22 €</b>

*D 160 - 229 mm (9 ")*

UG      Unternehmernergewinn / Utile d'impresa

Preisanalyse / Analisi Prezzo

56.20.05.01.B

Erstellen von Bohrloch für Zuganker, D bis 108 mm (4 1/4 ")

L 15,01 - 20,00 m

L 15,01 - 20,00 m

Perforazione per tiranti, D fino a 108 mm (4 1/4 ")

L 15,01 - 20,00 m

L 15,01 - 20,00 m

- S Sicherheit / Sicurezza
- AGS Allgemeinspesen / Spese Generali
- UG Unternehmerge Gewinn / Utile d'impresa

Materialien Materiali elementari	Preis / Prezzo	Masse / Quantità	S	AGS	UG	Summe / Somma
laut Angebot	28,00 €	x 1,00 m	+ 0,60 %	+ 15,00 %	+ 10,00 %	= 35,64 €
secondo offerta						35,64 €
				Σ 56.20.05.01.B	35,64 €	/ m
Kosten Ausschreibung / Costi	35,64 €	x	1.245,82 m	=		44.401,02 €

Preisanalyse / Analisi Prezzo

56.21.02.01.C

Liefern, Bohren und Versetzen von Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, Verlängerungsmuffen und dazugehöriger Bohrkrone.  
Last an der Streckgrenze: 230 KN  
Last an der Streckgrenze: 230 KN  
*Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.*  
Carico al limite di snervamento: 230 KN  
Carico al limite di snervamento: 230 KN

S     Sicherheit / Sicurezza  
AGS    Allgemeinspesen / Spese Generali  
UG    Unternehmerge Gewinn / Utile d'impresa

Materialien Materiali elementari	Preis / Prezzo	Masse / Quantità	S	AGS	UG	Summe / Somma
laut Angebot	25,00 €	x 1,00 m	+ 0,60 %	+ 15,00 %	+ 10,00 %	= 31,81 €
secondo offerta						31,81 €
Σ 56.21.02.01.C						31,81 € / m
Kosten Ausschreibung / Costi	31,81 €	x	13.272,35 m	=		422.193,45 €